german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E MITROVICËS ... MITROVICA
02 01-404/01-0053586/25
Data 01.09.2025
Mitrovicë - Mitrovica

EMPOWER

MEMORANDUMI BASHKËPUNIMI

BOS2404-C1-01

ndërmjet

Projekti: **"Të fuqizuar - Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara (PAK), bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal në Ballkanin Perëndimor"**

përfaqësuar nga

Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosovë

më tutje Autoriteti Zbatues

Dhe

Komuna e Mitrovicës së Jugut

në vijim – Komuna Partnere

*të dyja të përshkruara si Palë

Implemented by:

ASB Arbeiter-Samariter-Bund

PREDA plus

Hyrje

Projekti "Të fuqizuar – Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara (PAK), bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal në Ballkanin Perëndimor" është një projekt i financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik – BMZ dhe po zbatohet nga Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosova me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund – ASB. Projekti ka filluar më 1 shtator 2024 dhe do të zbatohet deri më 30 prill 2028.

Projekti synon që personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara në rajonin e Ballkanit Perëndimor të forcojnë pozicionin e tyre përmes dialogut dhe avokimit rajonal, praktikave më të mira dhe mbështetjes së përbashkët të zhvilluar nga komuniteti për personat me aftësi të kufizuara.

Që personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor të përdorin forume rajonale për dialog, rrjetëzim dhe mjete të krijuara në kuadër të projektit për të shprehur nevojat e tyre në nivel rajonal, kombëtar dhe lokal, për të shkëmbyer praktikat më të mira në aspektin e partneriteti publik-privat-civil dhe të vendos themelet për (ri)strukturimin e fondeve të investimeve sociale për të mbështetur përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara.

Neni 1. Fushat e Bashkëpunimit

Fushat e bashkëpunimit përshkruhen përmes Komponentës të Projektit e cila parashikohet të zbatohet sipas kësaj nisme:

Komponenti 1. Zbatimi i Projekte Përfshirëse Lokale për persona me aftësi të kufizuara

Projektet Përfshirëse Lokale do të përmirësojnë infrastrukturën dhe shërbimet në nivel lokal për personat me aftësi të kufizuara dhe në këtë mënyrë do të promovojnë integrimin e tyre në komunitet. Mesatarisht dy Projekte Përfshirëse Lokale priten të zbatohen në Komunën Partnere. Përmirësimi i aksesueshmërisë, shërbimit të zhvillimit social dhe/ose pajisjeve në mënyrë që të përmirësohet integrimi për të paktën 100 persona me aftësi të kufizuara. Komuniteti do të nominojë të paktën 2 projekte të cilat do të financohen.

Neni 2. Lënda e kontratës

Lënda e kësaj kontrate është përkrahja financiare për zbatimin e nismës/projektit: "Instalimi i ashensorit në ndërtesën e Komunës së Mitrovicës së Jugut", të dorëzuar nga Komuna e Mitrovicës së Jugut. Kjo nismë/projekt është rezultat i aplikimit të Përfituesit tek Autoriteti Kontraktues përmes Aplikacionit te përgatitur nga ana e Komunës së Mitrovicës së Jugut.

Neni 3. Vlerësimi i aplikacionit

Bazuar në vlerësimin e aplikacionit dhe bazuar në negociatat me Përfituesin, është aprovuar alokimi i fondeve me qëllim të implementimit të kësaj nisme/projekti.
Zbatimi i aktiviteteve është i përshkruar në aplikacion, kurse buxheti është i bashkangjitur me këtë Kontratë si Shtojca 1.
Shuma e gjithmbarshme e planifikuar për zbatimin e kësaj nisme/projekti është **45,320.00 Euro**.

Neni 4. Përgjegjësitë e Palëve

Neni 4.1. Përgjegjësitë e Autoritetit Kontraktues

1. Në përputhje me komponentët dhe rezultatet e pritshme të përshkruara në Nenin 1. Autoriteti Kontraktues do të sigurojë një zbatim të suksesshëm të të gjitha aktiviteteve duke:
   - Zhvilluar me procedim publik tenderues për pajisjet/shërbimet e kërkuara nga ana e kësaj nisme/projekti.
   - Kontraktuar punët ndërtimore,
   - Kryer shpërndarjen e pajisjeve/shërbimeve si dhe monitorimin.

2. Vlera e participimit të Autoritetit Kontraktues si pjesë e bashkëfinancimit do të jete **51.46%** të vlerës totale apo **23,320.00 Euro**.

3. Të gjitha aktivitetet për realizimin e kësaj nisme/projekti do të zbatohen dhe monitorohet nga ana e PREDA Plus Kosova dhe me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund-ASB, Keln, Gjermani.

Neni 4.2. Përgjegjësitë e Komunës

1. Komuna e Mitrovicës së Jugut do të sigurojë ekzistencën e një niveli dhe cilësie të mjaftueshme të informacioneve që do t'i ofrohen Palëve, për nevojat e zbatimit të aktiviteteve të Projektit. Në raste kur paraqitet nevoja, Komuna do të ofrojë personelin e saj në mënyrë që të ndihmojnë në zbatim të suksesshëm të aktiviteteve të Projektit.

2. Komuna e Mitrovicës së Jugut do të sigurojë objektin / hapësirën për kryerjen e punëve.

3. Vlera e participimit të Komunës së Mitrovicës së Jugut si pjesë e bashkëfinancimit do të jetë **48.54%** të vlerës totale apo **22,000.00 Euro**.

Neni 5. Transferimi i fondeve

Përfituesi (Komuna e Mitrovicës së Jugut) do të transferojë shumën e **22,000.00 Euro** në llogarinë bankare të Autoritetit Kontraktues, jo më vonë se pesë (5) ditë nga dita e nënshkrimit të kësaj Kontrate. Transferimi i fondeve do të bëhet tek:

Emri i Përfituesit:	PREDA Plus Prilep
Banka:	Banka Kombëtare Tregtare - BKT Prizren
Numri i Xhiro-llogarisë:	1911 9505 0803 1192
Vlera:	22,000.00 Euro
Përshkrimi i transferimit:	Pagesa për Ko-financimin e Granteve - Nr. Ref.: BOS2404-C1-01

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

EMPOWER

Pas ekzekutimit të pagesës, një kopje e skanuar e transaksionit të realizuar do të dorëzohet tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 6. Data e hyrjes në fuqi

Kjo MB do të hyjë në fuqi nga data e nënshkrimit të tij dhe do të vazhdojë deri më 30 Prill 2028 që përfaqëson edhe ditën e fundit të zbatimit të Projektit.

Neni 7. Përfundimi

Të gjitha mosmarrëveshjet ndërmjet palëve kontraktuese, në lidhje me zbatimin e kësaj kontrate, do të zgjidhen me marrëveshje të ndërsjelle dhe me vullnet të mirë. Secila palë mund ta ndërpresë këtë MB duke i njoftuar palës tjetër me shkrim, tridhjetë (30) ditë përpara. Në rast që një marrëveshje e tillë nuk është e mundur, zgjidhja e saj do të jetë çështje juridike e gjykatës kompetente.

Neni 8. Gjuha

Ky MB është përgatitur në tre origjinale, një në gjuhën angleze dhe dy në gjuhën shqipe. Autoriteti Zbatues do të mbajë një origjinal në anglisht dhe një origjinal në gjuhën shqipe, ndërsa Komuna Partnere do të mbajë një origjinal në gjuhën shqipe.

Palët Nënshkruese:

Në emër të Autoritetit Zbatues:		**Në emër të Komunës Partnere**	
Emri:	Petrit Bllaca	Emri:	Bedri Hamza
Titulli:	Koordinator Nacional	Titulli:	Kryetar
		Komuna:	Mitrovicë e Jugut
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	

Foundation for sustainable economic development PREDA Plus

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E MITROVICËS MITROVICE-MITROVICA OPŠTINA MITROVICA REPUBLIKA KOSOVO

Implemented by:

ASB Arbeiter-Samariter-Bund

PREDA plus

Aneksi 1

Lista e pajisjeve/shërbimeve për këtë Memorandum Bashkëpunimi: BOS2404-C1-01

#	Përshkrimi	Njësia	Numri i njësive	Vlera e njësisë	Shuma Totale
1	Rrethimi i përkohshëm i vend punishtes me elemente të gatshme, lartësia h=2.0m. Punët parapërgatitore për funksionim te punishtes: sigurimi i ujit për punishte dhe instalimi i njehsorit te veçantë, wc e përkohshme, sigurimi i kyçjes në rrymë me njehsorë të veçantë, skelet e punës, masat tjera mbrojtëse për kalimtarët, shfrytëzuesve të objektit si dhe të punësuarit, si dhe punët tjera përgatitore.	paushall	1	500.00	500.00
2	Veshje e jashtme e konstruktit me knauf kundër lagështisë dhe stiropor fasadë dhe mbuloja e kullës se liftit me material rezistent ndaj ujit, temperaturave dhe reshjeve.	m2	150	30.00	4,500.00
3	Demolimi i dritareve ekzistuese për te krijuar qasje për liftin ne kate	cope	8	50.00	400.00
4	Demolimi i mureve ekzistuese për te krijuar qasje për liftin	m2	80	10.00	800.00
5	Krijimi I ndarjeve te reja me knauf për te krijuar qasje nga lifti deri tek korridoret e kateve (te përfshihen edhe riparimet e mureve te dëmtuara dhe detaje e tjera si suvatim, lyerje me polikollor etj.)	m2	170	22.00	3,740.00
6	Furnizimi i liftit me rryme tre fazore nga baza kryesore e rrymës ne objekt	m1	45	4.00	180.00
7	Furnizimi, dhe montimi i dyerve për zyrat ndarëse qe duhet te riorganizohen pas renovimit	cope	4	100.00	400.00
8	Riparime te tjera (prizma për rryme, qasja e internetit, poqa elektrik LED dhe detaje te tjera te imta deri ne krijimin e një produkti final sipas standardeve te pranueshme)	paushall	1	600.00	600.00
9	Ashensor, me nga 4 etazhe 4 stacione, me kapacitet te bartjes 630 kg/8 persona, me shpejtësi 1 m/s. Elektrik Mrl me emergjent Ashensori: L 24 07 25 Numri: 1 Ashensor Elektrik për njerëz dhe peshe 630 kg.8 Persona Kapaciteti: 630 kg/ 8 persona Shpejtësia: 1 m/s Distanca e udhe: 16.9. m Stacionar/Dyert: 4 etazhe, 4 stacione (L 16.9 m .....) Sistemi nxitjes: Markës 3.9 KW 16. amp Sistemi kontrollit: Mbledhëse dhe komanduese, Piloti komandues i markës Arcod me kartela elektronike me mikro procesorë kontaktet markës LG dhe shallter për mbrojtjen e	cope	1	34,200.00	34,200.00

	faz-motorit termike dhe siguresat markës LG me karakteristik te mbrojtjes e korrentit te rrjedhëse ,me sistem te punës 48 Volt DC do te dizajnohet sipas standardeve Dyert ne kate : Automatike do te janë te markës Has Elektro Automatike teleskopik Inox Hass 900 x 2000 Kabina; Dyert e brendshëm automatike 900 x 2000 Elektro automatike Inox Hass Vendosja e butonave Vendi I butonave te ashensorëve do te vendosen ne çdo kate Ne dyer te kateve..........Kurse ekrani L.C.D.me shigjeta tregues te kateve vendoset pranë derës. Karakteristikat e kabinës Inox, sipas standardeve Me konstruksion te çelikut EN81-1prodhuar nga saçi I hekurt 1.5mm DKP, me një hyrje, (prodhim special I i përforcuar) muret kabina plastifikim mediapan. Tavani do te ketë ndriçim indirekt, kurse dyshemeja do te jete granit me mundësi zgjedhje. Ne murin anësor kabinës do te jete kapaku I pullave nga çeliku satin I pandryshkshëm ne te cilën do te janë pullat e kateve, tregues te tipit L.C.D. alarmi stop për peshë te tepruar, ndriçim te shpejt dhe ventilator . Kabina inox e Dizajnuar Dimensionet e gropës: Gjerësia 1915 mm, gjatësia: 1700mm, lartësia kati I fundit 4000mm minimum gropë: 1000 mm Dimensioni i kabinës: Gjerësia 1100 mm thellësia 1400 mm, lartësia: 2200mm (TSEK863 dhe EN81-1) Shinat kallauz: Shinat e konstruktonit do te janë me dimensione 75 x 95x 16 mm 50 x 50x 5 mm				

Ky Aneks i MB është përgatitur në tre origjinale, një në gjuhën angleze dhe dy në gjuhën shqipe. Autoriteti Zbatues do të mbajë një origjinal në anglisht dhe një origjinal në gjuhën shqipe, ndërsa Komuna Partnere do të mbajë një origjinal në gjuhën shqipe.

Në emër të Autoritetit Zbatues:

Emri: Petrit Bllaca

Titulli: Koordinator Nacional

Nënshkrimi:

Data:

Në emër të Komunës Partnere

Emri: Bedri Hamza

Titulli: Kryetar

Komuna: Mitrovicë e Jugut

Nënshkrimi:

Data:

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E MITROVICËS - OPŠTINA MITROVICA
02 01-404/01-0053586/25
Data 01-09-2025
Mitrovicë - Mitrovica

EMPOWER BALKANS

MEMORANDUMI BASHKËPUNIMI

BOS2404-C1-01

ndërmjet

Projekti: **"Të fuqizuar - Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara (PAK), bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal në Ballkanin Perëndimor"**

përfaqësuar nga

Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosovë

më tutje Autoriteti Zbatues

Dhe

Komuna e Mitrovicës së Jugut

në vijim – Komuna Partnere

*të dyja të përshkruara si Palë

Implemented by:
ASB Arbeiter-Samariter-Bund
PREDA plus

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

EMPOWER
BALKANS

Hyrje

Projekti "Të fuqizuar – Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara (PAK), bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal në Ballkanin Perëndimor" është një projekt i financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik – BMZ dhe po zbatohet nga Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosova me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund – ASB. Projekti ka filluar më 1 shtator 2024 dhe do të zbatohet deri më 30 prill 2028.

Projekti synon që personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara në rajonin e Ballkanit Perëndimor të forcojnë pozicionin e tyre përmes dialogut dhe avokimit rajonal, praktikave më të mira dhe mbështetjes së përbashkët të zhvilluar nga komuniteti për personat me aftësi të kufizuara.

Që personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor të përdorin forume rajonale për dialog, rrjetëzim dhe mjete të krijuara në kuadër të projektit për të shprehur nevojat e tyre në nivel rajonal, kombëtar dhe lokal, për të shkëmbyer praktikat më të mira në aspektin e partneriteti publik-privat-civil dhe të vendos themelet për (ri)strukturimin e fondeve të investimeve sociale për të mbështetur përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara.

Neni 1. Fushat e Bashkëpunimit

Fushat e bashkëpunimit përshkruhen përmes Komponentës të Projektit e cila parashikohet të zbatohet sipas kësaj nisme:

Komponenti 1. Zbatimi i Projekte Përfshirëse Lokale për persona me aftësi të kufizuara

Projektet Përfshirëse Lokale do të përmirësojnë infrastrukturën dhe shërbimet në nivel lokal për personat me aftësi të kufizuara dhe në këtë mënyrë do të promovojnë integrimin e tyre në komunitet. Mesatarisht dy Projekte Përfshirëse Lokale priten të zbatohen në Komunën Partnere. Përmirësimi i aksesueshmërisë, shërbimit të zhvillimit social dhe/ose pajisjeve në mënyrë që të përmirësohet integrimi për të paktën 100 persona me aftësi të kufizuara. Komuniteti do të nominojë të paktën 2 projekte të cilat do të financohen.

Neni 2. Lënda e kontratës

Lënda e kësaj kontrate është përkrahja financiare për zbatimin e nismës/projektit: "Instalimi i ashensorit në ndërtesën e Komunës së Mitrovicës së Jugut", të dorëzuar nga Komuna e Mitrovicës së Jugut. Kjo nismë/projekt është rezultat i aplikimit të Përfituesit tek Autoriteti Kontraktues përmes Aplikacionit te përgatitur nga ana e Komunës së Mitrovicës së Jugut.

Neni 3. Vlerësimi i aplikacionit

Bazuar në vlerësimin e aplikacionit dhe bazuar në negociatat me Përfituesin, është aprovuar alokimi i fondeve me qëllim të implementimit të kësaj nisme/projekti.
Zbatimi i aktiviteteve është i përshkruar në aplikacion, kurse buxheti është i bashkangjitur me këtë Kontratë si Shtojca 1.
Shuma e gjithmbarshme e planifikuar për zbatimin e kësaj nisme/projekti është **45,320.00 Euro**.

Neni 4. Përgjegjësitë e Palëve

Neni 4.1. Përgjegjësitë e Autoritetit Kontraktues

1. Në përputhje me komponentët dhe rezultatet e pritshme të përshkruara në Nenin 1. Autoriteti Kontraktues do të sigurojë një zbatim të suksesshëm të të gjitha aktiviteteve duke:
   - Zhvilluar me procedim publik tenderues për pajisjet/shërbimet e kërkuara nga ana e kësaj nisme/projekti.
   - Kontraktuar punët ndërtimore,
   - Kryer shpërndarjen e pajisjeve/shërbimeve si dhe monitorimin.

2. Vlera e participimit të Autoritetit Kontraktues si pjesë e bashkëfinancimit do të jete **51.46%** të vlerës totale apo **23,320.00** Euro.

3. Të gjitha aktivitetet për realizimin e kësaj nisme/projekti do të zbatohen dhe monitorohet nga ana e PREDA Plus Kosova dhe me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund-ASB, Keln, Gjermani.

Neni 4.2. Përgjegjësitë e Komunës

1. Komuna e Mitrovicës së Jugut do të sigurojë ekzistencën e një niveli dhe cilësie të mjaftueshme të informacioneve që do t'i ofrohen Palëve, për nevojat e zbatimit të aktiviteteve të Projektit. Në raste kur paraqitet nevoja, Komuna do të ofrojë personelin e saj në mënyrë që të ndihmojnë në zbatim të suksesshëm të aktiviteteve të Projektit.

2. Komuna e Mitrovicës së Jugut do të sigurojë objektin / hapësirën për kryerjen e punëve.

3. Vlera e participimit të Komunës së Mitrovicës së Jugut si pjesë e bashkëfinancimit do të jetë **48.54%** të vlerës totale apo **22,000.00 Euro**.

Neni 5. Transferimi i fondeve

Përfituesi (Komuna e Mitrovicës së Jugut) do të transferojë shumën e **22,000.00 Euro** në llogarinë bankare të Autoritetit Kontraktues, jo më vonë se pesë (5) ditë nga dita e nënshkrimit të kësaj Kontrate. Transferimi i fondeve do të bëhet tek:

Emri i Përfituesit:	PREDA Plus Prilep
Banka:	Banka Kombëtare Tregtare - BKT Prizren
Numri i Xhiro-llogarisë:	1911 9505 0803 1192
Vlera:	22,000.00 Euro
Përshkrimi i transferimit:	Pagesa për Ko-financimin e Granteve - Nr. Ref.: BOS2404-C1-01

Pas ekzekutimit të pagesës, një kopje e skanuar e transaksionit të realizuar do të dorëzohet tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 6. Data e hyrjes në fuqi

Kjo MB do të hyjë në fuqi nga data e nënshkrimit të tij dhe do të vazhdojë deri më 30 Prill 2028 që përfaqëson edhe ditën e fundit të zbatimit të Projektit.

Neni 7. Përfundimi

Të gjitha mosmarrëveshjet ndërmjet palëve kontraktuese, në lidhje me zbatimin e kësaj kontrate, do të zgjidhen me marrëveshje të ndërsjelle dhe me vullnet të mirë. Secila palë mund ta ndërpresë këtë MB duke i njoftuar palës tjetër me shkrim, tridhjetë (30) ditë përpara. Në rast që një marrëveshje e tillë nuk është e mundur, zgjidhja e saj do të jetë çështje juridike e gjykatës kompetente.

Neni 8. Gjuha

Ky MB është përgatitur në tre origjinale, një në gjuhën angleze dhe dy në gjuhën shqipe. Autoriteti Zbatues do të mbajë një origjinal në anglisht dhe një origjinal në gjuhën shqipe, ndërsa Komuna Partnere do të mbajë një origjinal në gjuhën shqipe.

Palët Nënshkruese:

Në emër të Autoritetit Zbatues:

Emri: Petrit Bllaca

Titulli: Koordinator Nacional

Nënshkrimi:

Data:

Në emër të Komunës Partnere

Emri: Bedri Hamza

Titulli: Kryetar

Komuna: Mitrovicë e Jugut

Nënshkrimi:

Data:

Implemented by:

Aneksi 1

Lista e pajisjeve/shërbimeve për këtë Memorandum Bashkëpunimi: **BOS2404-C1-01**

#	Përshkrimi	Njësia	Numri i njësive	Vlera e njësisë	Shuma Totale
1	Rrethimi i përkohshëm i vend punishtes me elemente të gatshme, lartësia h=2.0m. Punët parapërgatitore për funksionim te punishtes: sigurimi i ujit për punishte dhe instalimi i njehsorit te veçantë, wc e përkohshme, sigurimi i kyçjes në rrymë me njehsorë të veçantë, skelet e punës, masat tjera mbrojtëse për kalimtarët, shfrytëzuesve të objektit si dhe të punësuarit, si dhe punët tjera përgatitore.	paushall	1	500.00	500.00
2	Veshje e jashtme e konstruktit me knauf kundër lagështisë dhe stiropor fasadë dhe mbuloja e kullës se liftit me material rezistent ndaj ujit, temperaturave dhe reshjeve.	m2	150	30.00	4,500.00
3	Demolimi i dritareve ekzistuese për te krijuar qasje për liftin ne kate	cope	8	50.00	400.00
4	Demolimi i mureve ekzistuese për te krijuar qasje për liftin	m2	80	10.00	800.00
5	Krijimi I ndarjeve te reja me knauf për te krijuar qasje nga lifti deri tek korridoret e kateve (te përfshihen edhe riparimet e mureve te dëmtuara dhe detaje e tjera si suvatim, lyerje me polikollor etj.)	m2	170	22.00	3,740.00
6	Furnizimi i liftit me rryme tre fazore nga baza kryesore e rrymës ne objekt	m1	45	4.00	180.00
7	Furnizimi, dhe montimi i dyerve për zyrat ndarëse qe duhet te riorganizohen pas renovimit	cope	4	100.00	400.00
8	Riparime te tjera (prizma për rryme, qasja e internetit, poqa elektrik LED dhe detaje te tjera te imta deri ne krijimin e një produkti final sipas standardeve te pranueshme)	paushall	1	600.00	600.00
9	Ashensor, me nga 4 etazhe 4 stacione, me kapacitet te bartjes 630 kg/8 persona, me shpejtësi 1 m/s. Elektrik Mrl me emergjent Ashensori: L 24 07 25 Numri: 1 Ashensor Elektrik për njerëz dhe peshe 630 kg.8 Persona Kapaciteti: 630 kg/ 8 persona Shpejtësia: 1 m/s Distanca e udhe: 16.9. m Stacionar/Dyert: 4 etazhe, 4 stacione (L 16.9 m .....) Sistemi nxitjes: Markës 3.9 KW 16. amp Sistemi kontrollit: Mbledhëse dhe komanduese, Piloti komandues i markës Arcod me kartela elektronike me mikro procesorë kontaktet markës LG dhe shallter për mbrojtjen e	cope	1	34,200.00	34,200.00

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

EMPOWER

	faz-motorit termike dhe siguresat markës LG me karakteristik te mbrojtjes e korrentit te rrjedhëse ,me sistem te punës 48 Volt DC do te dizajnohet sipas standardeve Dyert ne kate : Automatike do te janë te markës Has Elektro Automatike teleskopik Inox Hass 900 x 2000 Kabina; Dyert e brendshëm automatike 900 x 2000 Elektro automatike Inox Hass Vendosja e butonave Vendi I butonave te ashensorëve do te vendosen ne çdo kate Ne dyer te kateve..........Kurse ekrani L.C.D.me shigjeta tregues te kateve vendoset pranë derës. Karakteristikat e kabinës Inox, sipas standardeve Me konstruksion te çelikut EN81-1prodhuar nga saçi I hekurt 1.5mm DKP, me një hyrje, (prodhim special I i përforcuar) muret kabina plastifikim mediapan. Tavani do te ketë ndriçim indirekt, kurse dyshemeja do te jete granit me mundësi zgjedhje. Ne murin anësor kabinës do te jete kapaku I pullave nga çeliku satin I pandryshkshëm ne te cilën do te janë pullat e kateve, tregues te tipit L.C.D. alarmi stop për peshë te tepruar, ndriçim te shpejt dhe ventilator . Kabina inox e Dizajnuar Dimensionet e gropës: Gjerësia 1915 mm, gjatësia: 1700mm, lartësia kati I fundit 4000mm minimum gropë: 1000 mm Dimensioni i kabinës: Gjerësia 1100 mm thellësia 1400 mm, lartësia: 2200mm (TSEK863 dhe EN81-1) Shinat kallauz: Shinat e konstruktonit do te janë me dimensione 75 x 95x 16 mm 50 x 50x 5 mm					

Ky Aneks i MB është përgatitur në tre origjinale, një në gjuhën angleze dhe dy në gjuhën shqipe. Autoriteti Zbatues do të mbajë një origjinal në anglisht dhe një origjinal në gjuhën shqipe, ndërsa Komuna Partnere do të mbajë një origjinal në gjuhën shqipe.

Në emër të Autoritetit Zbatues:

Emri: Petrit Bllaca

Titulli: Koordinator Nacional

Nënshkrimi:

Data:

Në emër të Komunës Partnere

Emri: Bedri Hamza

Titulli: Kryetar

Komuna: Mitrovicë e Jugut

Nënshkrimi:

Data:

Implemented by:

ASB Arbeiter-Samariter-Bund

PREDA plus